

Referenzliste Recycling (Auszug) Asbestsanierung



Revitalisierung Industriebrache „ehem. AGROTEX Chemie GmbH“ in Lößnitz Stadtverwaltung Lößnitz

Bauleitung: Planungsbüro
Wolfgang Dettmer, Tel. 03771 - 2263 4
Bausumme: 350.000 €
Bauausführung: Sept. - Nov. 2006



Kurzbeschreibung:

37.000 m³ Gebäudeabbruch ubR, 10.000 t Aufbereitung von Bauschutt, 10.000 t Einbau RCL-Material, 9.000 m³ Aushub/ Transport/ Einbau von Erdmassen, 350 m² Rückbau von Asbestplatten, Abbruch von Gruben und Schächten, 3.540 t Entsorgung von Abbruchmassen (Holz, Bauschutt, BMA, Dachpappe, Asbest, teerhaltiger Bitumenaufbruch, Schlamm, Baggergut), Profilierung der Böschung vom umverlegten Hasenschwanzbach, bis 12 m Böschungslänge, im Schieferbruchauffüllungsbereich



Abbruch ehem. Heizhaus Aue / Alberoda Stadtverwaltung Aue

Bauleitung: Planungsbüro
Wolfgang Dettmer, Tel. 03771 - 22 63 4
Bausumme: 35.000 €
Bauausführung Aug. - Nov. 2006



Kurzbeschreibung:

Asbestverkleidungen / -verdichtungen aus Asbest bzw. Asbestschüren demontieren, Asbest in Big Bags verpacken / transportieren und entsorgen, Restfaserbindung von Asbestbaustoffen, Abbruch Kessel per Hand einschl. aller Rohrleitungen und Wärmedämmung, Demontage von Gefäßen, Entsorgung von Asche, Schlacke, Kesselstaub, Entsorgung von Mineralfaserabfällen

Finanzvermögen in Treuhandverwaltung: Abbruch- und Verkehrssicherungsarbeiten Mehlteuer / OT Schönberg

Sächs. Immobilien- u.
Baumanagement Zwickau



Bauleitung: Bauingenieur U. Petrick,
Tel. 03741 - 595 800
Bausumme: 110.000 €
Bauausführung: Mai 2006 - Jul. 2006

Kurzbeschreibung:

18.700 m³ Gebäude- u. Schornsteinabbruch, 1.000 m³ Heizhausabbruch, 370 m³ Abbruch Wellasbest, 5.500 t Entsorgung Abbruchmassen (Elektroteile, Dachpappe, Holz, Bauschutt, BMA, Farb- u. Lackabfälle, Asbestzement), 3.500 m² Planum herstellen / Oberboden auftragen / Rasensaat

Umbau und Modernisierung des ehem. Sächs. Lehrerseminars zum Evangelischen Eurogymnasium Erzgebirge

Evangelisches Euro-Gymnasium Erzgebirge e. V.

Bauleitung: T + S Architekten Ingenieure
Tel. 0375 - 788 05 85
Bausumme: 160.000 €
Bauausführung: April - Jul. 2006

Kurzbeschreibung:

19.700 m² Abbruch von Fußböden, Decken und Wänden, Personenaufzug ausbauen und entsorgen, 1.800 Stk. Demontage von Heizkörpern und Rohralterungen, 2.000 m Demontage von Wasser- und Abwasserleitungen, Demontage von Waschbecken, WC, Urinalen, Duschwannen, 4.000 m³ Gebäudeabbruch, Demontage Zementasbest, 900 m² Entsorgung Mineralwolle und Schilfrohrputz, 4.610 t Entsorgung von Abbruchmassen (Holz, Bauschutt, Gipsbaustoffe, BMA, Dämmmaterial, Bauschutt > Z 2, Asbest)



Referenzliste Recycling (Auszug) Asbestsanierung



Asbestsanierung und Abbruch der ehem. Lackfabrik in Pirna, Postweg

Stadtentwicklungsgesellschaft
Pirna mbH



Bauleitung: Stadtentwicklungsgesellschaft
Pirna mbH, Tel.: 03501 - 568 930
Bausumme: 75.000 €
Bauausführung: Feb. - Mai. 2006



Kurzbeschreibung:

Beräumung / Entkernung von 12 Gebäuden, Demontage der Fenster, Türen und sonst. Einbauten, Abbruch / Entsorgung Asbestzement-dächer, Entfernen der Dachstühle, Abbruch der 12 Gebäude, Tiefenentrümmerung, Rückbau Heizungsanlage, Abbruch eines Schornsteines incl. Fundament, Rückbau Feuerlöschteich, Verfüllen der Baugruben, Freiflächen und Untergrundanlagen abrechen, 4.000 to Entsorgung von Ziegel / Beton Z 1.2

Rückbau ehem. Kindergarten, Robert-Koch-Straße 58, 09353 Oberlungwitz Stadtverwaltung Oberlungwitz

Bauleitung: Peschla + Rochmes GmbH
Tel. 0371 - 4 000 467
Bausumme: 70.000 €
Bauausführung: Aug. - Dez. 2006



Kurzbeschreibung:

Rodungsarbeiten, Gebäudeabbruch komplett, Bodenplatte aufbrechen, Wandplatten aus Asbest lösen, verpacken und entsorgen, Beseitigung / Behandlung schadstoffverun-reinigter Bauabfälle, Geländeauffüllung, Geländeenivellierung, Kläranlage auffüllen, Gelände abwalzen, Sand-Humus-Gemisch liefern und einbauen, Rasensaat